

(表 紙)

標準業務内訳書											
施工箇所 愛媛県松山市北条辻600番地 1											
修繕名 愛媛県立北条清新高等学校第三教棟等照明設備取替修繕											
設計金額 (うち消費税及び地方消費税相当額)											
標準業務期間 6 月											
愛媛県立北条清新高等学校											

(総括表)

業務名 愛媛県立北条清新高等学校第三教棟等照明設備取替修繕					
区 分		摘 要	数 量	金 額 (円)	備 考
A	共 通 仮 設 費		一式		
B	直 接 工 事 費		一式		
C	現 場 管 理 費		一式		
D	一 般 管 理 費		一式		
	設 計 価 格 計				
	消費税及び地方消費税 相 当				
	設 計 金 額				

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-1	直接工事費						
	[照明器具取替]	撤去、配線、 天井加工共					
a	LSS7-4-56 露出型 6900lm	教室	38.0	台			同等品可 材工共
b	LRS6-4-65 埋込型 6900lm	教室	26.0	台			同等品可 材工共
c	LSS13-4-62 露出型 6900lm	教室黑板	6.0	台			同等品可 材工共
d	LSS13-4-62 露出型 6900lm	吊下⇒直付 教室黑板	10.0	台			同等品可 材工共
e	LEKD103025LV-LS9 埋込型 1100lm	教室	27.0	台			同等品可 材工共
f	LSS9-4-37 露出型 4000lm	教室	2.0	台			同等品可 材工共
g	(電源ユニット+プレート)共 ERD6741WA 露出型 2910lm	教室	4.0	台			同等品可 材工共
h	LEDJ21006DN-LD9 露出型 19800lm	吊下⇒直付 教室	6.0	台			同等品可 材工共
i	LSS9-4-37 露出型 4000lm	その他居室	33.0	台			同等品可 材工共
j	LSS9-2-15 露出型 1600lm	廊下・階段	40.0	台			同等品可 材工共
k	LSS9-2-30 露出型 3200lm	廊下・階段	3.0	台			同等品可 材工共
l	LRS6-2-30 埋込型 3200lm	廊下・階段	1.0	台			同等品可 材工共
m	LBF3MP_RP-2-13 露出型 1480m	壁直付 1台増設 外灯	4.0	台			同等品可 材工共

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
n	LBF2RP-10 露出型 1070lm	壁直付 外灯	3.0	台			同等品可 材工共
o	LSS9-4-37 露出型 4000lm	トイレ	14.0	台			同等品可 材工共
p	LSS9-2-15 露出型 1600lm	トイレ手洗い場	4.0	台			同等品可 材工共
q	XND0638WW ダウンライト	トイレブース	12.0	台			同等品可 材工共
r	人感センサー	親機	9.0	個			材工共
s	人感センサー	子機	22.0	個			材工共
t	電線ケーブル		1.0	式			材工共
u	照明器具撤去のみ		2.0	台			材工共
v	雑材料		1.0	式			
	[廃棄物処理]	有価物相殺					
w	産業廃棄物運搬		1.0	式			
x	産業廃棄物処分		1.0	式			
y	資源循環促進税		1.0	式			